Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 21.11.2017

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

do zapytania ofertowego nr 10/2017

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1:
Jaka powinna być faktycznie wytrzymałość ciśnieniowa przepływomierza?

Pytanie nr 2:
Przepływomierz CMF025 ma przyłącze kołnierzowe maksymalnie DN25. W treści zapytania jest napisane, że ma być DN40. Czy można zastosować większy czujnik (np. CMF200) aby spełnić kryterium wielkości przyłącza kołnierzowego?

Pytanie nr 3:
Jakie media będą mierzone za pośrednictwem przepływomierzy?

Pytanie nr 4:
Jakie jest ciśnienie robocze przed zaworem (dla każdego z zaworów w części 6 i 7).

Pytanie nr 5:
Jakie jest ciśnienie robocze za zaworem (dla każdego z zaworów w części 6 i 7).

Pytanie nr 6:
Jaka jest temperatura robocza medium (dla każdego z zaworów w części 6 i 7).

Pytanie nr 7:
Jaki jest wymagany przepływ przez zawory (dla każdego z zaworów w części 6 i 7).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Jeden przepływomierz powinien mieć wytrzymałość ciśnieniową 100 bar, zaś drugi 40 bar.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Można zastosować taki czujnik, aby wszystkie parametry spełniały podane warunki.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Media to gazy palne, gazoliny.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 i 5:
Cieśnienie przed zaworem zgodnie ze specyfikacją (ciśnienie nominalne). Ciśnienie za zaworem co najmniej 16 bar.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
Temperatura robocza medium dla każdego z zaworów zawiera się w zakresie -40°C do 100°C.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Przepływ przez zawory jest taki jak w specyfikacji technicznej.

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.